ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA DAMIENESTI
cod fiscal 4535848
SECRETAR

ROMÂNIA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ***„Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

SECRETARUL COMUNEI DĂMIENESTI

La data prezentului raport, proiectul ***Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***,este in stadiul de avizare la AFIR IASI.
Avînd în vedere ca în cererea de finantare este prevazut un avans in sumă de 107.513,52 lei,aduc la cunostintă ,necesitatea solicitării unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditelor ptr.IMM.

BAZA LEGALĂ:
- art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei;
- art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 7/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit."d", art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2 din Ordinul nr.34/07.02.2018 emis de MADR pentru aprobarea nivelului comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de catre beneficiarii OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR.

SECRETAR
Răileanu Vasilică

PRIMĂRIA COMUNEI DĂMIENEŞTI
JUDEŢUL BACĂU
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 9117 din 2. 11 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA DAMIENESTI
cod fiscal 4535848
P R I M A R

PROIECT DE
H OTĂRÂRE Nr._____/2018

privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ***„Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMIENEŞTI,JUDETUL BACAU,
întrunit în şedinţă ordinară în data de_____2018

In temeiul prevederilor:

- art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei;
- art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 7/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit."d", art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2 din Ordinul nr.34/07.02.2018 emis de MADR pentru aprobarea nivelului comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de catre beneficiarii OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR.

Avand in vedere Expunerea de motive la acest proiect de hotarare prezentata de Primarul comunei Dămienești

Vazand raportul compartimentului de resort si al comisiei de specialitate privind avizarea acestui proiect de hotarare,astfel:

-la nr.____*comisia pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştii publice,a drepturilor cetăţenilor*

-la nr._____*comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,finanţe,administrarea domeniului public,agricultură,gospodărire,protectia mediului,servicii si comerţ:*

-la nr.____*comisia pentru învăţământ,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi de agrement potecţie socială,activităţi sportive şi de agrement.*

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3),(5)şi(6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aproba valoarea de investitie a proiectului ***„Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***, în valoare totala de **331.00,05 lei** din care valoare eligibila **223.491,53 lei** si valoare neeligibila **107.513,52 lei**, conform contractului de finantare nr. **C 1920072E202710401934** din **21.06.2018**.

Art.2.- Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentand 100 % (**107.145,50 lei**) din valoarea avansului de **107.145,50 lei** din cadrul Contractului de finantare nr. **C 1920072E202710401934 din 21.06.2018.**

Art.3.- Se aproba achitarea comisionului de garantare in suma de 1.714,24 lei pentru obtinerea scrisorii de garantie, calculat conform OUG 79/2009 coroborat cu Ordinul MADR nr.34/07.02.2018.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Damienesti.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.primariadamienesti.ro .

Art.6.(1)Prezenta hotărâre a fost adoptată în condiţiile art.45 alin.2, lit.a) ,cu un număr de ____ voturi **pentru**, 0 voturi împotrivă ,0 abţineri.

(2)Au fost prezenţi un număr de ____ consilieri, din totalul de 11 mandate.

PRIMAR

.....

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU COMUNA DĂMIENEŞTI

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR
.....

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA DAMIENESTI
cod fiscal 4535848
P R I M A R

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ***„Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

PRIMARUL COMUNEI DĂMIENESTI

In temeiul prevederilor:

- art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei;
- art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 7/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.36 alin.2 lit.b), alin 4 lit."d", art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2 din Ordinul nr.34/07.02.2018 emis de MADR pentru aprobarea nivelului comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de catre beneficiarii OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR.

Avand in vedere stadiul proiectului ***Anvelopare scoala gimnaziala, sat Calugareni, comuna Damienesti, judetul Bacau"***,a necesitatii emiterii unei scrisori de garantie,dat fiind faptul ca in cererea de finantare este prevazut un avans in sumă de 107.513,52 lei,aduc la cunostintă Consiliului local,necesitatea aprobrării proiectului de hotarare in forma anexata.

primar
Ciobanu Puiu

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"ANVELOPARE SCOALA GIMNAZIALA, SAT CALUGARENI, COMUNA DAMIENESTI, JUDETUL BACAU"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	**Studii**	**1,015.55**	**192.95**	**1,208.50**
	3.1.1. Studii de teren	1,015.55	192.95	1,208.50
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.	**Expertizare tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4.	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al**	**3,042.00**	**577.98**	**3,619.98**
3.5.	**Proiectare**	**32,446.45**	**6,164.83**	**38,611.28**
	3.5.1.Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor	15,210.00	2,889.90	18,099.90
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii	1,015.55	192.95	1,208.50
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a	1,518.67	288.55	1,807.22
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	14,702.23	2,793.42	17,495.65
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**10,136.90**	**1,926.01**	**12,062.91**
3.7.	**Consultanta**	**25,346.90**	**4,815.91**	**30,162.81**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	25,346.90	4,815.91	30,162.81
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**2,222.10**	**422.20**	**2,644.30**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului:	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	2,222.10	422.20	2,644.30
	TOTAL CAPITOL 3	**74,209.90**	**14,099.88**	**88,309.78**
	CAPITOLUL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	Constructii si instalatii	202,076.41	38,394.52	240,470.93
	OBIECT NR.1 - ANVELOPARE SCOALA GIMNAZIALA	202,076.41	38,394.52	240,470.93
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**202,076.41**	**38,394.52**	**240,470.93**
	CAPITOLUL 5			
	Alte cheltuieli			

5.1.	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,222.10	0.00	2,222.10
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1,010.89	0.00	1,010.89
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	200.32	0.00	200.32
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,010.89	0.00	1,010.89
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	**2,222.10**	**0.00**	**2,222.10**
	CAPITOLUL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**278,508.41**	**52,494.40**	**331,002.81**
	din care: C+M	**202,076.41**	**38,394.52**	**240,470.93**

Sef Proiect
SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
Ing. Cacuta Dragos

COMUNA DAMIENESTI, JUDETUL BACAU
PRIMAR
CIOBANU PUIU

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"ANVELOPARE SCOALA GIMNAZIALA, SAT CALUGARENI, COMUNA DAMIENESTI, JUDETUL BACAU"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	**Studii**	**1,015.55**	**192.95**	**1,208.50**
	3.1.1. Studii de teren	1,015.55	192.95	1,208.50
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.	**Expertizare tehnică**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4.	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al**	**3,042.00**	**577.98**	**3,619.98**
3.5.	**Proiectare**	**32,446.45**	**6,164.83**	**38,611.28**
	3.5.1.Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor	15,210.00	2,889.90	18,099.90
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii	1,015.55	192.95	1,208.50
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a	1,518.67	288.55	1,807.22
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	14,702.23	2,793.42	17,495.65
3.6.	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**10,136.90**	**1,926.01**	**12,062.91**
3.7.	**Consultanta**	**25,346.90**	**4,815.91**	**30,162.81**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	25,346.90	4,815.91	30,162.81
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	**Asistenta tehnica**	**2,222.10**	**422.20**	**2,644.30**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului:	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. *Dirigenţie de şantier*	2,222.10	422.20	2,644.30
	TOTAL CAPITOL 3	**74,209.90**	**14,099.88**	**88,309.78**
	CAPITOLUL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	Constructii si instalatii	202,076.41	38,394.52	240,470.93
	OBIECT NR.1 - ANVELOPARE SCOALA GIMNAZIALA	202,076.41	38,394.52	240,470.93
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**202,076.41**	**38,394.52**	**240,470.93**
	CAPITOLUL 5			
	Alte cheltuieli			

5.1.	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,222.10	0.00	2,222.10
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1,010.89	0.00	1,010.89
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	200.32	0.00	200.32
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,010.89	0.00	1,010.89
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	**2,222.10**	**0.00**	**2,222.10**
	CAPITOLUL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**278,508.41**	**52,494.40**	**331,002.81**
	din care: C+M	**202,076.41**	**38,394.52**	**240,470.93**

Sef Proiect
SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
Ing. Caciula Dragos

COMUNA DAMIENESTI, JUDETUL BACAU
PRIMAR
CIOBANU PUIU

OBIECTIV: Anvelopare Scoala gimnaziala, Sat Calugareni, Comuna Damienesti, Judetul Bacau"

OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: Comuna Damienesti, Judetul Bacau
Proiectant: S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L

C5 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZFIOCI	Izolatii la soclu - termoizolatie soclu polistiren extrudat 5 cm	mp	**50,00**	**91,61**	**4.580,38**
				material:	46,61	2.330,38
				manopera:	45,00	2.250,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	IZF10C1	Termositem la fatade cu polistiren expandat 10 cm grosime	mp	**310,00**	**101,24**	**31.383,00**
				material:	48,74	15.108,00
				manopera:	52,50	16.275,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	CL21A1	Profil de baza pentru montare termosistem	m	**110,00**	**19,75**	**2.172,16**
				material:	17,42	1.916,74
				manopera:	2,25	247,50
				utilaj:	0,07	7,92
				transport:	0,00	0,00
4	CF12A3	Tencuiala decorativa silicatica la soclu	mp	**50,00**	**80,94**	**4.047,07**
				material:	62,94	3.147,07
				manopera:	18,00	900,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	CF12A#	Tencuiala decorativa la fatada	mp	**310,00**	**41,86**	**12.975,82**
				material:	23,86	7.395,82
				manopera:	18,00	5.580,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CQ16A+	Tavane false din gips carton pe structura metalica	mp	**380,00**	**95,24**	**36.192,92**
				material:	57,59	21.885,92
				manopera:	37,50	14.250,00
				utilaj:	0,15	57,00
				transport:	0,00	0,00
7	CF04XA	Glet la tavane de gips carton	mp	**380,00**	**18,59**	**7.064,11**
				material:	4,94	1.877,11
				manopera:	13,50	5.130,00
				utilaj:	0,15	57,00
				transport:	0,00	0,00
8	CN04A1	Var lavabil la tavane	mp	**380,00**	**11,82**	**4.489,90**
				material:	4,32	1.639,90
				manopera:	7,50	2.850,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	CF01A1	Tencuieli interioare la pereti cu mortar M100T cu grosime 2,0 cm	mp	50,00	29,09	1.454,52
				material:	6,51	325,70
				manopera:	22,50	1.125,00
				utilaj:	0,08	3,83
				transport:	0,00	0,00
10	CF04XA1#	Glet pe tencuiala la pereti	mp	80,00	18,59	1.487,18
				material:	4,94	395,18
				manopera:	13,50	1.080,00
				utilaj:	0,15	12,00
				transport:	0,00	0,00
11	CN04A1	Var lavabil la pereti	mp	800,00	11,82	9.452,41
				material:	4,32	3.452,41
				manopera:	7,50	6.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	IZF23B1	Termoizolatie planseu pod vata minerala 20cm grosime	mp	450,00	81,62	36.729,93
				material:	80,12	36.054,93
				manopera:	1,50	675,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	360,00	11,70	4.212,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,70	4.212,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	TRB05A23	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 30m	tona	33,00	24,00	792,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,00	792,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	33,00	35,00	1.155,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	1.155,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		**95.529,17**	**61.366,50**	**137,75**	**1.155,00**	**158.188,41**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,250 %	0,00	1.380,75	0,00	0,00	1.380,75
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:		**95.529,17**	**62.747,25**	**137,75**	**1.155,00**	**159.569,16**
Cheltuieli indirecte	5,000 %	4.776,46	3.137,36	6,89	57,75	7.978,46
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		**100.305,63**	**65.884,61**	**144,63**	**1.212,75**	**167.547,62**
Profit	5,000 %	5.015,28	3.294,23	7,23	60,64	8.377,38
Total Inclusiv Beneficiu:		**105.320,91**	**69.178,84**	**151,86**	**1.273,39**	**175.925,00**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**175.925,00**
TVA:					19,00 %	**33.425,75**
TOTAL GENERAL:						**209.350,75**

1 euro = 4,70 lei, curs la data de 09.10.2018

Proiectant:

Beneficiarul: Comuna Damienesti, Judetul Bacau
Obiectivul: Anvelopare Scoala gimnaziala, Sat Calugareni, Comuna Damienesti, Judetul Bacau
Obiectul: Scoala
Devizul: Instalatii Electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	RPEA15E1	Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop sub 16 mm	m	462,000	2,94	**1 358,96**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,94	1 358,96
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	RPEA15F1	Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop intre 21-40 mm	m	221,000	3,41	**752,72**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3,41	752,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	RPEB10A1	Demontare cond fy , afy introd tub 1-4 mmp	m	674,000	0,31	**208,50**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,31	208,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	RPEF20F1	Demontare corp iluminat fluorescent	buc	44,000	4,64	**204,35**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	4,64	204,35
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	RPEC20B1	Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h>3m	buc	21,000	15,95	**334,89**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	15,95	334,89
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RPEE17B1	Demontare aparate unipolare in vederea inlocuirii	buc	14,000	0,77	**10,84**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,77	10,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	EA02A1	Tub izolant, de protecţie, etanş, IPE, din policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	577,000	9,24	**5 331,82**
				Material:	2,43	1 400,97
				Manopera:	6,81	3 930,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	EA02A2	Tub izolant, de protecţie, etanş, IPE, din policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	266,000	9,96	**2 648,15**
				Material:	3,14	836,01
				Manopera:	6,81	1 812,14
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	EA01B1	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25 mm, montat îngropat	m	10,000	9,54	**95,36**
				Material:	3,03	30,33
				Manopera:	6,50	65,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	EI19E#	Constructii metalice prefabricate tip jgheaburi pentru cabluri, vopsite - Jgheab metalic 100x60mm (include sistemul de prindere, de imbinare si montaj) - 92ml	kg	370,000	20,78	**7 687,79**
				Material:	15,36	5 682,73
				Manopera:	5,42	2 005,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	EI19E#	Constructii metalice prefabricate tip jgheaburi pentru cabluri, vopsite - Jgheab metalic 150x60mm (include sistemul de prindere, de imbinare si montaj) - 42ml	kg	210,000	20,78	**4 363,34**
				Material:	15,36	3 225,33
				Manopera:	5,42	1 138,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	EI19E#	Constructii metalice prefabricate tip jgheaburi pentru cabluri, vopsite -Jgheab metalic 200x60mm (include sistemul de prindere, de imbinare si montaj) - 32ml	kg	176,000	20,78	**3 656,89**
				Material:	15,36	2 703,13
				Manopera:	5,42	953,76
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	384,000	1,55	**595,35**
				Material:	0,00	0,79
				Manopera:	1,55	594,55
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13.1	605876	Cablu cyy - 3 x 1.5	ml	391,676	5,05	1 979,35
				Material:	5,05	1 979,35
				Transport:	0,00	0,00
14	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	183,000	1,55	**283,72**
				Material:	0,00	0,38
				Manopera:	1,55	283,34
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14.1	14210462	Cablu electric cyy-f 3x1.5	ml	186,658	2,80	523,23
				Material:	2,80	523,23
				Transport:	0,00	0,00
15	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	266,000	1,55	**412,40**
				Material:	0,00	0,55
				Manopera:	1,55	411,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15.1	605975	Cablu cyy - 3 x 2.5	ml	271,317	7,57	2 054,20
				Material:	7,57	2 054,20
				Transport:	0,00	0,00
16	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	15,000	1,55	**23,26**
				Material:	0,00	0,03
				Manopera:	1,55	23,22
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16.1	4801684	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 1x 4 U s.8778	m	15,300	1,05	16,03
				Material:	1,05	16,03
				Transport:	0,00	0,00
17	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	10,000	1,55	**15,50**
				Material:	0,00	0,02
				Manopera:	1,55	15,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17.1	14216386	Cablu/conductor - cyy-f 5x4	m	10,200	13,13	133,89
				Material:	13,13	133,89
				Transport:	0,00	0,00
18	EB15B1	Numere şi etichete, pentru branşamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	88,000	1,39	**122,63**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,39	122,63
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18.1	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	88,000	0,06	5,71
				Material:	0,06	5,71
				Transport:	0,00	0,00
19	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau impermeabilă (flanş), montat îngropat	buc	10,000	5,26	**52,61**
				Material:	0,31	3,06
				Manopera:	4,95	49,55
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
19.1	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	10,100	7,03	71,01
				Material:	7,03	71,01
				Transport:	0,00	0,00

20	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau impermeabilă (flanş), montat îngropat	buc	2,000	5,26	**10,52**
				Material:	0,31	0,61
				Manopera:	4,95	9,91
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.1	100367801	Intrerupator cumpana etans 230 V 10a (minim IP44)	buc	2,020	15,05	30,40
				Material:	15,05	30,40
				Transport:	0,00	0,00
21	ED03A1	Comutator unipolar serie, construcţie normală, sau construcţie impermeabilă (flanş) montat îngropat	buc	9,000	5,88	**52,92**
				Material:	0,31	2,76
				Manopera:	5,57	50,17
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21.1	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	9,090	19,47	176,97
				Material:	19,47	176,97
				Transport:	0,00	0,00
22	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie normală sau construcţie impermeabilă (flanş), cu sau fără contact de protecţie (nul), montată îngropat	buc	21,000	5,26	**110,48**
				Material:	0,31	6,43
				Manopera:	4,95	104,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
22.1	85847101	Priza bipol.dubla 230 V/10a,mont.ingr	buc	21,210	27,18	576,41
				Material:	27,18	576,41
				Transport:	0,00	0,00
23	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie normală sau construcţie impermeabilă (flanş), cu sau fără contact de protecţie (nul), montată îngropat	buc	4,000	5,26	**21,04**
				Material:	0,31	1,23
				Manopera:	4,95	19,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
23.1	85940201	Priza bipol. simpla 230 V/10a,mont.ingr	bucat a	4,040	19,91	80,42
				Material:	19,91	80,42
				Transport:	0,00	0,00
24	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie normală sau construcţie impermeabilă (flanş), cu sau fără contact de protecţie (nul), montată îngropat	buc	2,000	5,26	**10,52**
				Material:	0,31	0,61
				Manopera:	4,95	9,91
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
24.1	107263701	Priza bipol. simpla etansa 230 V/10a,mont.ingr (minim IP44)	buc	2,020	31,36	63,34
				Material:	31,36	63,34
				Transport:	0,00	0,00
25	EA16C1	Doză de derivaţie, pentru cabluri sau ţevi de instalaţii, montată în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	48,000	3,85	**184,93**
				Material:	0,14	6,56
				Manopera:	3,72	178,37
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
25.1	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	48,000	11,90	571,08
				Material:	11,90	571,08
				Transport:	0,00	0,00
26	EA13A%	Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate, pentru: tuburi cu diametrul exterior de pana la 25,5 mm	buc	20,000	13,88	**277,53**
				Material:	9,03	180,65
				Manopera:	3,87	77,42
				Utilaj:	0,97	19,47
				Transport:	0,00	0,00
26.1	7319010	Doza de ramificatie D 21/4	buc	20,000	11,90	237,95
				Material:	11,90	237,95
				Transport:	0,00	0,00
27	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanş, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	15,000	12,62	**189,24**
				Material:	0,07	1,12
				Manopera:	12,54	188,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
27.1	744580	Corp de iluminat fluorescent tip FIRI-03-2x18 W LC dp	buc	15,045	113,57	1 708,63
				Material:	113,57	1 708,63
				Transport:	0,00	0,00
28	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanş, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	36,000	12,62	**454,19**
				Material:	0,07	2,70

				Manopera:	12,54	451,49
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
28.1	667645	Corp de iluminat fluorescent tip FIRI-03-4X18 W	buc	36,108	140,61	5 077,07
				Material:	140,61	5 077,07
				Transport:	0,00	0,00
29	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanş, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	4,000	12,62	**50,47**
				Material:	0,07	0,30
				Manopera:	12,54	50,17
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
29.1	498225	Corp de iluminat fluorescent tip FIRA-11-1x58 W AS	buc	4,012	94,73	380,06
				Material:	94,73	380,06
				Transport:	0,00	0,00
30	EE12D1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanş, montat pe dibluri metalice cu autofrezare	buc	2,000	12,62	**25,23**
				Material:	0,07	0,15
				Manopera:	12,54	25,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
30.1	76235201	Corp de iluminat fluorescent tip FIDI-03-2x18 W Cristal IP40	buc	2,005	84,36	169,24
				Material:	84,36	169,24
				Transport:	0,00	0,00
31	EE05I1	Aplică cu 1 braţ, cu abajur, montată pe dibluri din material plastic	buc	1,000	33,08	**33,08**
				Material:	27,50	27,50
				Manopera:	5,57	5,57
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
31.1	1004266	Aplica de exterior E27, 1x14W, sursa LED, IP44 (cu bec inclus)	buc	1.012	86,53	87,57
				Material:	86,53	87,57
				Transport:	0,00	0,00
32	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranţă la întreruperea curentului din reţea, complet cu accesorii şi becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolţuri) metalice	buc	7,000	105,66	**739,64**
				Material:	93,28	652,93
				Manopera:	12,39	86,71
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
32.1	762341	Corp pentru iluminat de siguranţă cisa tempora (echipate cu lampi) 2x8w, 3.0 h permanent	buc	7.021	245,45	1 723,31
				Material:	245,45	1 723,31
				Transport:	0,00	0,00
33	EE10K1[1]	Asimilat - Baterie de acumulatori	buc	6,000	105,66	**633,97**
				Material:	93,28	559,65
				Manopera:	12,39	74,32
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
33.1	45745801	kit de emergenta 1x18W, autonomie 1h	buc	6,018	169,06	1 017,38
				Material:	169,06	1 017,38
				Transport:	0,00	0,00
34	EE14B1	Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanş sau etanş	buc	178,000	1,70	**303,16**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,70	303,16
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
34.1	1004052	Lampa fluorescenta tubulara 18W	buc	190.460	6,27	1 194,46
				Material:	6,27	1 194,46
				Transport:	0,00	0,00
35	EE14B1	Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanş sau etanş	buc	4,000	1,70	**6,81**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,70	6,81
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
35.1	1004071	Lampa fluorescenta tubulara 58W	buc	4,280	8,13	34,78
				Material:	8,13	34,78
				Transport:	0,00	0,00
36	EG07E1	Conductă de coborîre, montată pe ziduri şi coşuri de beton sau caramida, conducta fiind din bandă de oţel nezincată, de 25x4 mm, montată îngropat în zidărie	m	10,000	18,05	**180,52**
				Material:	3,34	33,43
				Manopera:	14,71	147,09
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

37	EF02B1	Asimilat - Montare tablou electric TE, inclusiv montajul intrerupatorului automat ce se prevede in tabloul electric general	buc	1,000	30,40	**30,40**
				Material:	3,59	3,59
				Manopera:	26,80	26,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
38	44589001	Tablou electric - caracteristici: - Disjunctor automat cu protecţie magneto-termică şi protecţie diferenţială, 10A, 2P 2d, 30mA: 6 buc; - Disjunctor automat cu protecţie magneto-termică şi protecţie diferenţială, 16A, 2P 2d, 30mA: 6 buc; - Separator de sarcină, 25A, 4P 3d: 1 buc; - Dispozitiv de protecţia la supratensiuni de tip 3, 3P+N, 8 kA: 1 buc; - Material mărunt: 1 ans. ; - Cofret din material plastic cu autostingere, IP40, montaj PT. NOTA: prin această fişă se cotează şi întrerupătorul automat de 25A, 4P 3d ce se amplasează în tabloul electric general existent.	buc	1,000	4 290,00	**4 290,00**
				Material:	4 290,00	4 290,00
				Transport:	0,00	0,00
39	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	22,000	1,08	**23,84**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,08	23,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
40	EI01A1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm	buc	242,000	2,32	**562,04**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,32	562,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
40.1	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	buc	242,000	3,11	752,88
				Material:	3,11	752,88
				Transport:	0,00	0,00
41	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	1,000	46,80	**46,80**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	11,92	11,92
				Utilaj:	34,88	34,88
				Transport:	0,00	0,00
42	EH05C1	Încercarea tablourilor de distribuţie, de comandă de protecţie, de semnalizare, a pupitrelor de comandă şi a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1,000	226,78	**226,78**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	143,06	143,06
				Utilaj:	83,72	83,72
				Transport:	0,00	0,00
43	EH07A1	Energie electrică, pentru probe	kwh	11,700	0,46	**5,38**
				Material:	0,46	5,38
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
44	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	27,000	4,65	**125,66**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,73	46,81
				Utilaj:	2,92	78,85
				Transport:	0,00	0,00
45	EI02G1	Etanşarea spaţiului dintre cablu şi ţeava de protecţie la treceri prin ziduri	buc	27,000	10,03	**270,89**
				Material:	2,60	70,22
				Manopera:	7,43	200,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
46	RPCU11A1	Executarea de şanţuri pentru montarea conductelor cu secţiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var şi adaos de ciment	m	412,000	2,79	**1 148,23**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,79	1 148,23
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
47	EI05B1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecţie şi a conductelor punte (INTENC) aşezate pe planşeul de beton un tub, cu diametrul de 21-50 mm	m	412,000	2,99	**1 232,05**
				Material:	1,44	594,15
				Manopera:	1,55	637,90
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
48	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	7,000	21,09	**147,64**

					Material:	0,00	0,00
					Manopera:	0,00	0,00
					Utilaj:	0,00	0,00
					Transport:	21,09	147,64

Total manopera (ore)	**1 218,434**
Total greutate materiale (tone)	**7,036**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
TOTAL	38 988,70	18 865,16	216,91	147,64	58 218,42

Total General fara TVA	**58 218,42**
TVA (19%)	**11 061,50**
TOTAL GENERAL (Lei)	**69 279,92**

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII PROIECT S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;